BAUMEISTER ING. WERNER **BAYER** BAUMEISTER ING. KLAUS, AE
allg. beeid. und ger. zert. Sachverständige

Bezirksgericht Oberwart
Hauptplatz 12
7400 Oberwart

GUTACHTEN
SCHÄTZUNGEN
BEWEISSICHERUNG
AUSSCHREIBUNGEN
PLANUNGEN
BAULEITUNGEN
ABRECHNUNGEN

Oberwart, 15.09.2026/ub
Unser Zeichen: 260001240

SACHVERSTÄNDIGENGUTACHTEN

betreffend den Verkehrswert der Liegenschaft mit der EZ 1552, Gst. Nr. 4197, 4198, 4203, 4210, 4215, 4242, 4243 und 4244, mit den darauf befindlichen Gebäuden, KG 34090 Wolfau, BG Oberwart, in **7412 Wolfau, Unterbergenstraße 16**

Auftraggeber:	BG Oberwart, Geschäftszahl 4 E 1302/26 w
Betreibende Partei:	Raiffeisenbank Oststeiermark Nord eGen, FN 053624i 8225 Pöllau, Raiffeisenplatz 200
Vertreter:	Mag. Bertram Schneeberger, Rechtsanwalt 8230 Hartberg, Habersdorfer Straße 1
Verpflichtete Partei:	Marijana Markovic-Gruber, geb. 18.07.1987 7412 Wolfau, Unterbergenstraße 16
Stichtag:	21.08.2026, das ist der Tag der Befundaufnahme
Zweck:	Ermittlung des Verkehrswertes der oben genannten Liegenschaft mit den darauf befindlichen Gebäuden in der o.a. Exekutionssache
Wegen:	EUR 253.753,26 samt Anhang (Zwangsversteigerung Liegenschaft)

Inhaltsverzeichnis

1 ALLGEMEINES ... 3
1.1 Lokalaugenschein: ... 3
1.2 Fragestellung an den SV: ... 3
1.3 Grundlagen und Unterlagen der Wertermittlung: ... 4
1.4 Erklärung des Sachverständigen: ... 6
2 BEFUND ... 7
2.1 Grundbuch: ... 7
2.2 Lage: ... 9
2.3 Flächenwidmung: ... 12
2.4 Kontaminierung: ... 13
2.5 Risikozonierung von Naturgefahren: ... 15
2.6 Radonschutz- und -vorsorgegebiete: ... 17
2.7 Lärminformation: ... 18
2.8 Maße: ... 21
2.9 Ver- und Entsorgungsleitungen: ... 21
2.10 Infrastruktur: ... 21
2.11 Nutzung: ... 22
2.12 Gebäudebeschreibung: ... 22
2.12.1 Wohngebäude: ... 22
2.12.2 Nebengebäude / Carport: ... 27
2.13 Außenanlagen und Einfriedungen: ... 28
3 BEWERTUNG ... 29
3.1 Wertermittlung: ... 41
4 FOTODOKUMENTATION ... 57

Der Verkehrswert der Liegenschaft mit der EZ 1552, Gst. Nr. 4197, 4198, 4203, 4210, 4215, 4242, 4243 und 4244, mit den darauf befindlichen Gebäuden, KG 34090 Wolfau, BG Oberwart, in **7412 Wolfau, Unterbergenstraße 16**, beträgt

€ 161.000,00

Erstrangige offene Forderungen **€ 1.070,40**

Der allg. beeid. und ger. zert. Sachverständige:



1 ALLGEMEINES

1.1 Lokalaugenschein:

Der **erste gerichtliche Lokalaugenschein** fand am 01.07.2026 statt. Zu diesem Zeitpunkt war das Objekt versperrt.

Deshalb erfolgte ein **zweiter gerichtlicher Lokalaugenschein** am 21.08.2026.

Anwesende Personen:

- Roman Eberhardt, Gerichtsvollzieher
- Hans Subortis, Schlüsseldienst

Anlässlich dieses Lokalaugenscheins konnten alle zu bewertenden Räumlichkeiten bzw. Objekte besichtigt werden, sodass eine einwandfreie Befundaufnahme möglich war.

1.2 Fragestellung an den SV:

Gegenstand der Versteigerung:

Katastralgemeinde	Einlagezahl	BLNr	Anteilsgröße	Bezeichnung der Liegenschaft
KG 34090 Wolfau	1552	4	Zur Gänze	Unterbergenstraße 16

Die Schätzung der Liegenschaft wurde mit dg. Beschluss vom 18.05.2026 angeordnet und wurde ich zum Sachverständigen bestellt.

1.3 Grundlagen und Unterlagen der Wertermittlung:

1. Besichtigung und Aufnahme von Liegenschaft und Gebäude / Gebäuden.
2. Auszug aus der digitalen Katastermappe - DKM (die darin dargestellten Grenzen wurden für die Erstellung des Gutachtens herangezogen und nicht in der Natur überprüft).
3. Grundbuchsauszug.
4. Baubeschreibung betreffend die Errichtung eines Wohnhauses vom 31.03.1957.
5. Plan zur Errichtung eines Wohnhauses vom März 1957.
6. Baubewilligungsbescheid des Gemeindeamtes Wolfau betreffend den Bau eines Wohngebäudes zur Zahl 235/1957 vom 02.05.1957.
7. Bestätigung des Gemeindeamtes Wolfau zur Zahl 392/1958 vom 25.08.1958.
8. Baubeschreibung für die Errichtung einer Einfahrt mit Strohscheune vom Feber 1966.
9. Plan zur Errichtung einer Einfahrt und Strohscheune vom Feber 1966.
10. Ansuchen um Baubewilligung vom 02.03.1966.
11. Baubewilligungsbescheid des Gemeindeamtes Wolfau betreffend den Zubau einer Scheune und Abtragung des restlichen Altbaues zur Zahl 153-94/1966 vom 14.04.1966.
12. Beschreibung des Bauvorhabens betreffend die Errichtung eines überdachten Caports und Zubau eines Stiegenhauses beim bestehenden Wohnhaus vom 20.01.2005.
13. Ansuchen um baubehördliche Bewilligung betreffend den Neubau eines überdachten Abstellplatzes und den Zubau eines Stiegenhauses und Einfriedung vom 21.01.2005.
14. Baubewilligungsbescheid der Gemeinde Wolfau betreffend den Zubau eines Stiegenhauses, den Neubau eines Carports sowie für die Errichtung einer Einrichtung zur Zahl 131-9/02-2005 vom 11.02.2005.
15. Energieausweis vom 27.10.2005.
16. Ansuchen um baubehördliche Bewilligung betreffend den Ausbau des Dachgeschosses vom 28.10.2005.
17. Einreichplan betreffend den Ausbau des Dachgeschosses vom 27.10.2005.
18. Beschreibung des Bauvorhabens betreffend den Ausbau des Dachgeschosses vom 28.10.2005.

19. Baubewilligungsbescheid betreffend den Ausbau des Dachgeschosses der Gemeinde Wolfau zur Zahl 131-9/20-2005 vom 16.11.2005.
20. Prüf-Befund betreffend eine elektrotechnische Anlage vom 17.12.2014.
21. Schlussüberprüfungsprotokoll betreffend den Neubau eines überdachten Abstellplatzes und Stiegenhauszubau vom 19.12.2014.
22. Fertigstellungsanzeige vom 22.12.2014.
23. Mitteilung an die Baubehörde vom 09.03.2022 betreffend ein geringfügiges Bauvorhaben samt Planskizze.
24. Mitteilung der Marktgemeinde Wolfau betreffend die erstrangigen Forderungen vom 17.06.2026.
25. ÖNORM B 1800 - Ermittlung von Flächen und Rauminhalten von Bauwerken.
26. ÖNORM B 1802-1 – Liegenschaftsbewertung-Teil 1: Begriffe, Grundlagen sowie Vergleichs-, Sach- und Ertragswertverfahren.
27. ÖNORM B 1802-2 – Liegenschaftsbewertung-Teil 2: Discounted Cash-Flow-Verfahren (DCF-Verfahren).
28. ÖNORM B 1802-3 – Liegenschaftsbewertung-Teil 3: Residualwertverfahren.
29. ÖNORM EN 15221-6 - Facility Management - Teil 6: Flächenbemessung im Facility Management.
30. „Praxis der Grundstücksbewertung“ von Gerardy / Möckel / Troff.
31. „Schätzung und Ermittlung von Grundstückswerten“ von Simon / Kleiber / Rössler.
32. „Verkehrswertermittlung von Grundstücken“ von Kleiber.
33. „Verkehrswertermittlung von Grundstücken“ von Kleiber / Simon / Weyers.
34. Ross-Brachmann „Ermittlung des Verkehrswertes von Immobilien“ von Renner / Sohni.
35. „Liegenschaftsbewertung“ von Kranewitter.
36. „Handbuch des Liegenschaftenschätzers“ von Naegeli.
37. „Der Wert von Immobilien“ von Seiser / Kainz.
38. BKI-Baukosten – Statistische Kennwerte für Gebäude.
39. Das Österreichische Liegenschaftsbewertungsgesetz.
40. „Liegenschaftsbewertungsgesetz“ von Stabentheiner.
41. „Immobilienbewertung Österreich“ von Bienert / Funk.
42. Rechte und Belastungen in der Immobilienbewertung von Kröll / Hausmann / Rolf.
43. LBA – Unterlagen der Liegenschaftsbewertungsakademie.

44. Donau Universität Krems – Unterlagen International Real Estate Valuation.
45. Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer Österreich, Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder.
46. Nutzungsdauerkatalog des Hauptverbandes der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs, Landesverband Steiermark und Kärnten.
47. Zeitschrift „Sachverständige“.
48. Weiterführende Fachliteratur, insbesondere laufende Teilnahmen an fachbezogenen Seminaren und Vorträgen.
49. Die von der Statistik Austria veröffentlichten Zahlen, wie Baukostenindex, Baupreisindex, Verbraucherpreisindex usw.
50. „Exekutionsordnung (EO)“ in der derzeit gültigen Fassung.

Anmerkung:

Eine Prüfung über baubehördliche Genehmigungen, öffentlich-rechtliche Auflagen und rechtmäßige Nutzungen wurden vom Sachverständigen nicht durchgeführt. Es wird im Weiteren davon ausgegangen, dass alle diesbezüglichen erforderlichen und notwendigen Bewilligungen in Rechtskraft bestehen und aufrecht sind. Sollten sich hier neue wertverändernde Erkenntnisse ergeben, so ist eine entsprechende Nachbewertung vorzunehmen.

1.4 Erklärung des Sachverständigen:

Der Sachverständige erklärt ausdrücklich, dass er das Gutachten als unabhängiger Gutachter (Europäische Bewertungsstandards der TEGoVA, S. 2.10), objektiv und unparteiisch erstellt.

Aufgrund der oben angeführten Unterlagen sowie meiner Kenntnis der Liegenschaft ergibt sich daher folgender Befund.

2 BEFUND

2.1 Grundbuch:

JUSTIZ REPUBLIK ÖSTERREICH GRUNDBUCH

GB

Auszug aus dem Hauptbuch

KATASTRALGEMEINDE 34090 Wolfau EINLAGEZAHL 1552
BEZIRKSGERICHT Oberwart

****

Letzte TZ 1873/2026
Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012

********** A1 **********

GST-NR	G	BA (NUTZUNG)	FLÄCHE	GST-ADRESSE
4197		Landw(10)	3	
4198		Landw(10)	6	
4203		Landw(10)	8	
4210		Landw(10)	25	
4215		Landw(10)	24	
4242		GST-Fläche	259	
		Bauf.(10)	88	
		Gärten(10)	171	Unterbergenstraße 16
4243		GST-Fläche	293	
		Bauf.(10)	113	
		Gärten(10)	180	
4244		Gärten(10)	78	
GESAMTFLÄCHE			696	

Legende:
Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude)
Gärten(10): Gärten (Gärten)
Landw(10): landwirtschaftlich genutzte Grundflächen (Äcker, Wiesen oder Weiden)

********** A2 **********

5 a gelöscht

********** B **********

4 ANTEIL: 1/1
Marijana Markovic-Gruber
GEB: 1987-07-18 ADR: Unterbergenstraße 16, Wolfau 7412
a 4941/2018 IM RANG 1463/2018 Sonstige Urkunde 2018-07-19 Eigentumsrecht
b 3860/2022 IM RANG 3111/2022 Scheidungsvergleich 2022-05-06
Eigentumsrecht vorgemerkt
c 6158/2022 Rechtfertigung
d 6158/2022 Zusammenziehung der Anteile

********** C **********

13 a 1976/2020 Zahlungsbefehl 2020-02-07
PFANDRECHT vollstr EUR 240,--
4 % Z ab 2019-02-28
Kosten EUR 146,10 für Mag. Jakob WEINRICH Rechtsanwalt
(4 E 946/20h)
14 a 5091/2020 Zahlungsbefehl 2020-02-07
PFANDRECHT vollstr EUR 119,81
s 4 % Z seit 2020-02-07, Kosten 39,00 für
Mag. Jakob Weinrich, RA (4 E 2665/20b)
15 b 3860/2022 IM RANG 3608/2022 Pfandurkunde 2022-07-11
PFANDRECHT Höchstbetrag EUR 240.000,--
für Raiffeisenbank Oststeiermark Nord eGen (FN 53624i)
c 5762/2025 Hypothekarklage (BG Fürstenfeld, 28 C 1310/25w)

```
    d 1873/2026 Einleitung Versteigerungsverfahren siehe C-LNR 21
16  a 2906/2024 Zahlungsbefehl 2024-05-24
        PFANDRECHT                                      vollstr EUR 391,40
        4 % Z ab 2024-01-01
        Kosten EUR 212,60 samt 4 % Z seit 2024-05-24
        EUR 227,28 für Stipits Entsorgung GmbH (FN 407272f)
        (4 E 2396/24z)
17  a 2688/2025 Exekutionsbewilligung 2025-05-30
        PFANDRECHT                                      vollstr EUR 308,--
        Zinsen und Kosten lt. der in der hg Urkundensammlung
        erliegenden Exekutionsbewilligung 2025-05-30, Antragskosten
        EUR 200,49 für Mag. Andreas Linzer geb 1963-08-17
        (4 E 1814/25p)
18  a 5581/2025 Exekutionsbewilligung 2025-12-10
        PFANDRECHT                                      vollstr EUR 790,--
        Zinsen u Kosten lt der in der hg Urkundensammlung
        erliegenden Exekutionsbewilligung 2025-12-10, Antragskosten
        EUR 242,10 für Mathias Adelmann geb 1981-10-06
        (4 E 4135/25m)
19  a 451/2026 Exekutionsbewilligung 2026-02-08
        PFANDRECHT                                   vollstr EUR 1.776,92
        4 % Z aus EUR 1.760,92 ab 2025-05-20, Kosten EUR 364,18 für
        öffentlicher Notar Dr. Bajllicz & Partner (FN 463136h) (4 E
        383/26y)
20  a 1060/2026 Exekutionsbewilligung 2026-03-18
        PFANDRECHT                                      vollstr EUR 870,86
        Zinsen und Kosten lt der in der hg Urkundensammlung
        erliegenden Exekutionsbewilligung 2026-03-18, Antragskosten
        EUR 328,99 für Gemeinde Wolfau
        (4 E 824/26a)
21  a 1873/2026 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur
        Hereinbringung von vollstr EUR 253.753,26 s.A. für
        Raiffeisenbank Oststeiermark Nord eGen (FN 053624i)
        (4 E 1302/26w)
    b 1873/2026 Pfandrecht siehe C-LNR 15

********************************** HINWEIS **********************************
        Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS.

*****************************************************************************
```

Außerbücherliche Rechte und Lasten finden nur dann Berücksichtigung, wenn sie dem Sachverständigen bekannt gegeben wurden.

Anmerkung:

Der Bewertung wurden die grundbücherlichen Flächenangaben ungeprüft zugrunde gelegt und sind somit entsprechend dem Vorbehalt anzusehen. Eine Verifizierung würde allenfalls eine Vermessung eines befugten Zivilgeometers erfordern.

Festgehalten wird, dass in die digitale Katastermappe (DKM) Einsicht genommen wurde und die darin dargestellten Grenzen nicht in der Natur überprüft wurden.


2.2 Lage:

All diese Grundstücke mit dem darauf befindlichen Wohn- und Nebengebäude bilden in der Natur eine wirtschaftliche Einheit und liegen im verbauten Gebiet von Wolfau, an der Straße vom Zentrum Wolfau an der Unterbergenstraße Richtung Wörterberg.


Weiters wird festgehalten, dass auch an der Westseite im Bereich der Grundstücke eine öffentliche Straße vorbeiführt.

Die Figuration aller zusammenhängenden Grundstücke ist rechteckig, schmal und langgestreckt und wird festgehalten, dass von der eingeebneten Fläche der Grundstücke zur westseitigen Augasse ein beträchtlicher Niveauunterschied besteht.


Die umliegenden Grundstücke sind teilweise unbebaut, ansonsten mit Wohn-, Wirtschafts- und Nebengebäuden bebaut.



Makrostandort



Mikrostandort


MGI / Austria GK BMN-M34 EPSG:31259
RW: 732206.47
HW: 235115.62
Kapellenweg
Enge Gasse
Gartengasse
Unterbergenstraße
Augasse
F.6681 weg
111
95
12
89
73
94
19
6686/2
6686/1
6684
6675/1
112/2
17
112/3
6682
4149
14
6678
6676
4241
4170
6679
1
12743
4191
4242
3
6675/2
12744
16
4243
12745
6677
4244
6662
12746
4245
6661/1
6663
6664
5
12747
4249
6660/2
11
4248
6661/2
12748
4254
4255
4260
6659
13029
4261
4268
12749
13
4275
6658
13030
4292
12750
6581
6657/2
9
4293
15
12751
12741
6580
6582
RW: 732006.45
HW: 234853.58
Datengrundlage: Land Burgenland, GIS-Koordination | BEV (DKM) Stichtag 1.10.2025 | GeomaGIS | OpenStreetMap-Mitwirkende
GeoDaten Burgenland
Land Burgenland
Abteilung 2 - GIS Koordination
Europaplatz 1
7000 Eisenstadt
post.a2-gis@bgld.gv.at
Datenauszug:
0
M 1:1.000
50 m
1:1000
Papierformat A4
Erstellt am: 16.06.2026
Keine Rechtsauskunft, keine Gewähr für Aktualität und Vollständigkeit

2.3 Flächenwidmung:

Wie dem Auszug der Geodaten Burgenland zu entnehmen, sind die Grundstücke zur Gänze als „BD“ – Bauland Dorfgebiet gewidmet.



2.4 Kontaminierung:

Laut § 13 (1) des Altlastensanierungsgesetztes (ALSAG, BGBl. Nr. 299/1989 idgF) hat die Behörde (§ 33 sofern nicht anders bestimmt der Landeshauptmann) Altlagerungen und Altstandorte zu erfassen und der Bundesministerin / dem Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie bekannt zu geben. Laut § 18 (1) hat die Bundesministerin / der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie hat eine Datenbank über Altablagerungen, Altstandorte und Altlasten zu führen und laut (4) auf der Webseite www.altlasten.gv.at (Altlasten GIS) zu veröffentlichen. (laut ALSAG)

Seit 1. Jänner 2025 wird auf dem Altlastenportal folgendes veröffentlicht (gemäß § 18 Abs. 4 ALSAG):

- Altablagerungen und Altstandorte, bei denen nach einer Erstabschätzung gemäß § 14 Abs. 1 eine erhebliche Kontamination oder ein erhebliches Risiko zu erwarten ist
- Altablagerungen und Altstandorte, die einer Beurteilung gemäß § 14 Abs. 3 unterzogen wurden und
- Altlasten


Die Veröffentlichung der oben angeführten Flächen (Altablagerungen, Altstandorte, Altlasten) erfolgt im „Geographischen Informationssystem Altlasten“ (Altlasten GIS). Dort werden auch die tagesaktuellen Grundstücke angezeigt (digitale Katastermappe, DKM).

Im Altlasten GIS sind jene Flächen angeführt, von denen aufgrund von Abfallablagerungen oder Untergrundverunreinigungen eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit des Menschen oder die Umwelt ausgeht und deshalb in der AltlastenatlasVO als Altlasten ausgewiesen sind (Abfrage der Gefährdungseinschätzung der Altlast sowie Beschreibung durchgeführter Sicherungs- oder Sanierungsmaßnahmen).

Die augenscheinliche Begutachtung des Grundes und die Historie der Grundstücke sowie Recherchen ergeben keinerlei Hinweise auf eine eventuelle Kontaminierung der gegenständlichen Liegenschaft. Probebohrungen, welche zu gutachtlichen Ergebnissen zu dieser

Thematik führen, liegen diesem Gutachten nicht zugrunde und werden generell nur auf ausdrückliche Anweisung des Auftraggebers durchgeführt. Die Bewertung erfolgt daher unter der Annahme, dass die Grundstücke kontaminationsfrei sind.

Altlasten-GIS:



Laut Erhebungen des Sachverständigen im Altlastenatlas laut GIS Altlasten des Umweltbundesamtes sind keine Hinweise auf Altlasten vorhanden. Sollte sich nachträglich herausstellen, dass die Liegenschaft oder ein benachbartes Grundstück Kontaminationen aufweisen, wäre eine Nachbewertung mit einer Boden- bzw. Bauwerksuntersuchung erforderlich. Eine eventuelle Wertminderung wäre auf Basis dieser Untersuchungsergebnisse ergänzend festzustellen.

2.5 Risikozonierung von Naturgefahren:

HORA NATURAL HAZARD OVERVIEW & RISK ASSESSMENT AUSTRIA

Bundesministerium Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft

HORA-Pass

Adresse:	Unterbergenstraße 16, 7412 Wolfau
Seehöhe:	334 m
Auswerteradius:	50 m
Geogr. Koordinaten:	47,25366° N | 16,09582° O

Die Einschätzung der Gefährdung basiert auf den auf hora.gv.at hinterlegten Informationen. Bitte beachten Sie, dass sich die Gefährdung aufgrund äußerer Umstände oder lokaler Anpassungen auch deutlich ändern kann. Das tatsächliche Risiko hängt in erheblichem Maße vom Zustand und den Eigenschaften des Gebäudes ab. Die mit Hilfe der HORA-Pass-Analyse gewonnenen Einschätzungen zur ausgewiesenen Gefahrensituation stellen grundsätzlich eine erste grobe Beurteilung dar. Sie ersetzen nicht die gegebenenfalls erforderlichen Planungen von eigenen Schutzmaßnahmen. Wird aus einer Einschätzung der Gefährdung ein Handlungsbedarf abgeleitet, wird empfohlen, die Unterstützung von örtlichen Fachleuten oder auf kommunaler oder Landesebene oder bei Versicherungen einzuholen oder spezialisierte Ingenieurbüros zu Rate zu ziehen.



Naturgefahr:	Gefährdung:
Hochwasser	keine Daten
Oberflächenabfluss	mittel
Lawinen	keine Daten
Erdbeben	niedrig
Rutschungen	hoch
Windspitzen	mittel
Blitzdichte	mittel
Hagel	hoch
Schneelast	niedrig
Hitzeepisoden	mittel

HORA-Pass 47,25366° N; 16,09582° O; Datum: 11.09.2026 Seite 1 / 2

HORA NATURAL HAZARD OVERVIEW & RISK ASSESSMENT AUSTRIA

Bundesministerium
Land- und Forstwirtschaft,
Klima- und Umweltschutz,
Regionen und Wasserwirtschaft

Legende und weiterführende Informationen

Hochwasser
- Hohe Gefährdung: Überflutung bei 30-jährlichem Hochwasser möglich
- Mittlere Gefährdung: Überflutung bei 100-jährlichem Hochwasser möglich
- Niedrige Gefährdung: Überflutung bei 300-jährlichem Hochwasser möglich

Oberflächenabfluss
Wassertiefe [cm]
- > 50
- > 20 bis ≤ 50
- ≤ 20

Lawinen
- Besiedlung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich
- Bebauung nur eingeschränkt und unter Einhaltung von Auflagen möglich

Erdbeben[1]
- Zone 4: (Grad VIII-XII) schwere Gebäudeschäden bis vollständige Zerstörung
- Zone 3: (Grad VII) starke Gebäudeschäden
- Zone 2: (Grad VII) mittlere Gebäudeschäden
- Zone 1: (Grad VI) leichte Gebäudeschäden
- Zone 0: (Grad I-VI) nicht fühlbar bis starke Erschütterungen mit möglichen leichten Gebäudeschäden

Rutschungen
- mittlere bis hohe Anfälligkeit zu Rutschungen
- geringe bis mittlere Anfälligkeit zu Rutschungen
- keine bis geringe Anfälligkeit zu Rutschungen

Windspitzen [km/h]
- > 190
- > 180 - ≤190
- > 170 - ≤180
- > 160 - ≤170
- > 150 - ≤160
- > 140 - ≤150
- > 130 - ≤140
- > 120 - ≤130
- > 110 - ≤120
- > 100 - ≤110
- > 90 - ≤100
- > 80 - ≤90
- > 70 - ≤80
- > 60 - ≤70
- > 50 - ≤60
- > 40 - ≤50
- ≤ 40

Blitzdichte
[Blitzeinschläge / km² / Jahr]
- ≥ 5,0
- ≥ 4,0 - 5,0
- ≥ 3,0 - 4,0
- ≥ 2,0 - 3,0
- ≥ 1,0 - 2,0
- < 1,0

Hagelgefährdung - max. Hagelkorngröße 30-jährlich
- > 5 cm
- > 4 cm - ≤ 5 cm
- > 3 cm - ≤ 4 cm
- ≤ 3 cm

Schneelast[2] [kN/m²]
- > 10,0
- > 8,0 - ≤ 10,0
- > 6,0 - ≤ 8,0
- > 5,0 - ≤ 6,0
- > 4,0 - ≤ 5,0
- > 3,0 - ≤ 4,0
- > 2,5 - ≤ 3,0
- > 2,0 - ≤ 2,5
- > 1,5 - ≤ 2,0
- > 1,0 - ≤ 1,5
- ≤ 1,0

Hitzeepisoden
Kysely Tage
- ≥ 24
- ≥ 20 - < 24
- ≥ 16 - < 20
- ≥ 12 - < 16
- ≥ 8 - < 12
- ≥ 4 - < 8
- ≥ 0 - < 4
- 0

[1] ... gemäß ÖNORM EN 1998-1
[2] ... gemäß ÖNORM B 1991-1-3:2022-05-15

Die Info-Buttons führen Sie zu weiterführenden Informationen über die jeweiligen Gefahren. Des Weiteren finden Sie darunter Kontaktadressen zur Erste-Hilfestellung.


Disclaimer und Haftungsausschluss:
Die Karten und Texte sind Informationsmaterial für die Öffentlichkeit ohne rechtsverbindliche Aussage. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Genauigkeit kann nicht garantiert werden. Das BMLUK lehnt jegliche Haftung für Handlungen und allfällige Schäden, welche infolge der direkten oder indirekten Nutzung des Analyseinstruments gemacht werden bzw. durch die Interpretation der Geodaten entstehen könnten, ab. Die Betreiber von https://hora.gv.at sind nicht verantwortlich für die Inhalte verlinkter Webseiten innerhalb des HORA-Passes.

2.6 Radonschutz- und -vorsorgegebiete:

In der Radonkarte werden Radonschutzgebiete und Radonvorsorgegebiete dargestellt, die auf Basis von österreichweiten Radonmessungen festgelegt wurden. Dies ermöglicht einen effizienten und nachhaltigeren Gesundheitsschutz vor Radon.

Die Radonkonzentration in Innenräumen hängt vor allem vom Gebäudezustand und von der Beschaffenheit des Untergrundes ab. In einigen Gebieten Österreichs muss aufgrund der Beschaffenheit des Untergrundes mit erhöhter Wahrscheinlichkeit mit hohen Radonkonzentrationen in Gebäuden gerechnet werden.

Eine Radonmessung wurde nicht durchgeführt. Laut der „Österreichischen Radonkarte“ liegt das bewertungsgegenständliche Gebiet nicht im Radonvorsorgegebiet und handelt es sich auch um kein Radonschutzgebiet.



Die ÖNORM S 5280-2 „Radon – Bautechnische Vorsorgemaßnahmen bei Gebäuden“ beschreibt die erforderlichen Radonschutzmaßnahmen und gilt für die Planung und Errichtung

von Neu- und Zubauten, welche für Wohn-, Arbeits- und Aufenthaltszwecke vorgesehen sind. Ebenso gilt sie für Sanierungen, bei denen horizontale, erdberührte Bauteile bis zum Erdreich neu errichtet werden.

Der Umfang der Radonschutzmaßnahmen hängt von der Gebietsausweisung laut Radonkarte, vom Gebäudetyp (Ausführung der erdberührten Bauteile bzw. Unterkellerung) sowie von der Nutzung (Aufenthaltsräume im Kellerbereich geplant) ab.

Gemäß ÖNORM S 5280-2 sind Bauwerke, die gegen nicht drückendes oder drückendes Wasser abgedichtet sowie in ihren An- und Abschlüssen und Durchführungen konvektionsdicht hergestellt wurden, jedenfalls ausreichend dicht gegen Radonkonvektion.

2.7 Lärminformation:

Die strategischen Lärmkarten dienen der übersichtlichen Darstellung von Lärmbelastungen in großen Gebieten.

Für den Lärm von Straßen-, Schienen- und Flugverkehr sowie in den Ballungsräumen auch den Lärm bestimmter Industrieanlagen (IPPC-Anlagen) stehen verschiedene Karten zur Verfügung

- Straßenverkehr (Autobahnen und Schnellstraßen, sowie Landesstraßen)
- Schienenverkehr (Eisenbahnstrecken, Straßenbahnstrecken)
- Flugverkehr
- Industrie (IPPC)

Die strategischen Lärmkarten sind grundsätzlich nicht geeignet, die individuelle Lärmbelastung exakt zu beschreiben. Die Lärmkarten dienen als Grundlage für eine strategische Planung und können bedingt auch in anderen Rechtsmaterien, wie z.B. der Raumordnung, herangezogen werden. Die ausgewiesenen Immissionswerte können daher - insbesondere natürlich auch bei Vorliegen lokaler Lärmquellen, welche nicht in den Bearbeitungsumfang der Umgebungslärmgesetzgebung fallen - von der tatsächlichen Lärmbelastung abweichen.

Lärminfo.at
Lärmschutz für Österreich

Straße 2022 - Summenkarte - 24h

Bundesministerium Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft


2022 Straßenverkehr: 24h-Durchschnitt 4 m

Überblendung

Über Tag, Abend und Nacht gemittelter Lärmpegel von Hauptverkehrsstraßen in 4 m Höhe über Boden. Erfasst sind **Straßen in der Zuständigkeit der Bundesländer** sowie **Autobahnen und Schnellstraßen**. Für den Abend und die Nacht sind Zuschläge enthalten. In den Ballungsräumen sind alle Straßen berücksichtigt. Berichtsjahr 2022.

Hinweis: Außerhalb der Ballungsräume werden die Lärmzonen unterschiedlicher Straßenkategorien nur überblendet. In den Überblendungsbereichen kann es zur **Unterschätzung des tatsächlichen Lärmpegels um bis zu drei Dezibel** kommen.

- > 75 dB
- 70 - 75 dB
- 65 - 70 dB
- 60 - 65 dB
- 55 - 60 dB
- Linienquellen Autobahnen und Schnellstraßen
- Linienquellen Landesstraßen
- Gebäude
- Lärmschutzwände
- Kilometrierung
- Ballungsraum
- Ballungsraumgrenzen



Suche: Wolfau, Unterbergenstraße 16
Adresse

Maßstab: 1 : 5.750

© BMIMI, © BMLUK, © Bundesländer, © BEV, Stichtagsdaten vom 01.04.2025, Made with Natural Earth, Grundkarte: basemap.at

Druckdatum: 11.9.2026

https://maps.laerminfo.at

Lärminfo.at
Lärmschutz für Österreich

Schiene 2022 - Summenkarte - 24h

Bundesministerium Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft


2022 Schienenverkehr: 24h-Durchschnitt

Überblendung

Über Tag, Abend und Nacht gemittelter Lärmpegel von Haupteisenbahnstrecken und Straßenbahnen in 4 m Höhe über Boden. Für den Abend und die Nacht sind Zuschläge enthalten. In den Ballungsräumen sind alle Eisenbahnstrecken erfasst. Berichtsjahr 2022.

Hinweis: Die Lärmzonen von Eisenbahnen und Straßenbahnen werden in dieser Ansicht nur überblendet. In den Überblendungsbereichen kann es zur **Unterschätzung des tatsächlichen Lärmpegels um bis zu drei Dezibel** kommen.

- > 75 dB
- 70 - 75 dB
- 65 - 70 dB
- 60 - 65 dB
- 55 - 60 dB
- Grenzwertlinie
- Linienquellen Straßenbahnen
- Linienquellen Eisenbahnen
- Gebäude
- Lärmschutzwände
- Kilometrierung
- Ballungsraum
- Ballungsraumgrenzen



Suche: Wolfau, Unterbergenstraße 16
Adresse

Maßstab: 1 : 5.750

© BMIMI, © BMLUK, © Bundesländer, © BEV, Stichtagsdaten vom 01.04.2025, Made with Natural Earth, Grundkarte: basemap.at

Druckdatum: 11.9.2026

https://maps.laerminfo.at

Lärminfo.at
Lärmschutz für Österreich


Flugverkehr 2022 - 24h

Bundesministerium
Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft

2022 Flugverkehr: 24h-Durchschnitt

Über Tag, Abend und Nacht gemittelter Lärmpegel in der Umgebung von Flughäfen. Für den Abend und die Nacht sind Zuschläge enthalten. Berichtsjahr 2022.

- > 75 dB
- 70 - 75 dB
- 65 - 70 dB
- 60 - 65 dB
- 55 - 60 dB
- Grenzwertlinie
- Flughafen
- Ballungsraum
- Ballungsraumgrenzen



Suche: Wolfau, Unterbergenstraße 16
Adresse

Maßstab: 1 : 5.750

© BMIMI, © BMLUK, © Bundesländer, © BEV, Stichtagsdaten vom 01.04.2025, Made with Natural Earth, Grundkarte: basemap.at

Druckdatum: 11.9.2026

https://maps.laerminfo.at

Lärminfo.at
Lärmschutz für Österreich


IPPC 2022 - 24h

Bundesministerium
Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft

2022 Industrie (IPPC) - Anlagen: 24h-Durchschnitt

Über Tag, Abend und Nacht gemittelter Lärmpegel von Geländen für bestimmte industrielle Tätigkeiten (IPPC-Richtlinie) in Ballungsräumen. Für den Abend und die Nacht sind Zuschläge enthalten. Berichtsjahr 2022.

- > 75 dB
- 70 - 75 dB
- 65 - 70 dB
- 60 - 65 dB
- 55 - 60 dB
- Grenzwertlinie
- Gebäude
- Anlagen (BMLUK)
- Anlagen (BMWET)
- Ballungsraum
- Ballungsraumgrenzen



Suche: Wolfau, Unterbergenstraße 16
Adresse

Maßstab: 1 : 5.750

© BMIMI, © BMLUK, © Bundesländer, © BEV, Stichtagsdaten vom 01.04.2025, Made with Natural Earth, Grundkarte: basemap.at

Druckdatum: 11.9.2026

https://maps.laerminfo.at

2.8 Maße:


Die zur Berechnung erforderlichen Maße wurden dem vorhandenen Plan entnommen.

2.9 Ver- und Entsorgungsleitungen:

Soweit durch Augenschein feststellbar, ist die Liegenschaft erschlossen und sind Strom, Wasser und Kanal dem Wohnhaus zugeleitet.

2.10 Infrastruktur:

Sämtliche infrastrukturellen Gegebenheiten, wie öffentliche Haltestellen (Bus), Gaststätten, Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Gebrauch, Kinderbetreuungseinrichtung, Volksschule, etc. sind in Wolfau vorhanden. Die nächstgrößeren infrastrukturellen Gegebenheiten befinden sich in der ca. 13 km entfernten Bezirkshauptstadt Oberwart.



2.11 Nutzung:

Das Gebäude war zum Zeitpunkt der Befundaufnahme leerstehend und ungenutzt.

2.12 Gebäudebeschreibung:

2.12.1 Wohngebäude:

Wie dem Bauakt zu entnehmen, wurde die Grundsubstanz dieses Hauses 1957 errichtet und liegt diesbezüglich ein Plan und ein Baubescheid vor. Weiters liegen Pläne und Baubescheide aus dem Jahr 2005 für den Zu-, Um- sowie Ausbau des Erdgeschosses und weitere Einreichreichunterlagen für die Errichtung bzw. den Ausbau des Dachgeschosses vor, welcher nicht hergestellt wurde.

Das Gebäude ist in Massivbauweise ausgeführt, besitzt eine Teilunterkellerung, ein Erdgeschoss und ein nicht ausgebautes Dachgeschoss.

Die Figuration des Kellers ist L-förmig mit dem neu angebauten Stiegenhaus, das Erdgeschoss hat rechteckige Grundrissform mit angebautem Stiegenhaus, wie auch das Dachgeschoss.

Im Erdgeschoss des Hauses bestehen folgende Räumlichkeiten: Schlafzimmer, Küche, Kinderzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer, Vorraum (Diele / Abstellraum), Technikraum, WC sowie Stiegenhaus.

Diesem Erdgeschoss ist zur Südseite eine befestigte Terrasse angeschlossen.

Im Keller des Hauses sind folgende Räumlichkeiten vorhanden: Lagerraum, Lagerraum mit Vorraum und Abstellraum.

Geplant war ein Dachgeschossausbau und sollte in diesem Bereich eine Wohnung mit Nassraum hergestellt werden, welcher Ausbau nicht durchgeführt wurde.

Zur Südseite ist ein Balkon angeschlossen, über der Terrasse liegen und sich im Rohzustand befindend.

Technischer Bericht – soweit den Unterlagen zu entnehmen und augenscheinlich ersichtlich:

Fundierung: Soweit den Unterlagen zu entnehmen Betonfundamente, beim Zubau Stahlbetonplatte.

Kellermauerwerk: Bruchsteinmauerwerk, wie aus den Unterlagen ersichtlich, beim Zubau Betonhohlblocksteine.

Decke über dem Keller: Betondecke.

Erd- und Dachgeschossmauerwerk: Hohlblockziegelmauerwerk.

Decke über dem Erdgeschoss: Beim Zubau, soweit den Einreichunterlagen zu entnehmen, Massivdecken, beim Altbau laut Baubeschreibung Tramdecken.

Dachkonstruktion: Holzsatteldach mit aufgesetzten Gauben und besteht auch über Terrasse und Balkon eine Überdachung und ist diese auf Säulen gestützt. Die Dachvorsprünge sind mit Holz verschalt.

Dachdeckung: Bramacdeckung, eine SAT-Anlage besteht.

Wasserabfuhr: Regenrinnen und Ablaufrohre sind vorhanden,

Räumlichkeiten und deren Ausstattung:

ERDGESCHOSS:

Die Fenster besitzen teilweise Rollos und teileweise keine Rollos.

Schlafzimmer:
Fliesenboden, Wand- und Deckenflächen gemalt, einflügeliges Kunststofffenster mit Werzalitfensterbrett und eine einflügelige Kunststofftür zu einer Terrasse, Heizkörper besteht, der Zugang über eine furnierte Tür mit Zarge.

Küche:
Fliesenboden, Wand- und Deckenflächen gemalt, die Malerei teilweise in Ziegelstruktur, teilweise abwaschbar, einflügeliges Kunststofffenster mit Werzalitfensterbrett zur Straße und Heizkörper, Zugang vom Vorraum über eine Zarge ohne Tür, Spülbecken mit Armatur ist eingebaut.

Kinderzimmer:
Fliesenboden, Wand- und Deckenflächen gemalt, furnierte Tür mit Zarge, einflügeliges Kunststofffenster mit Werzalitfensterbrett und Heizkörper sowie eine einflügelige Kunststofftür zur Terrasse.

Wohnzimmer:
Fliesenboden, Wand- und Deckenflächen gemalt, zweiteiliges Kunststofffenster mit Werzalitfensterbrett und Rollo sowie ein Heizkörper, Durchgangsöffnung zur Küche ohne Tür und ohne Türstock.

Badezimmer (vom Wohnraum erreichbar):
Fußboden, Wände und Decke verfliest, hochgestelltes Kunststofffenster, undurchsehbar, sowie furnierte Tür mit Zarge und ein Röhrenheizkörper, eingebaut Liegewanne und Waschbecken mit Armaturen sowie ein Waschmaschinenanschluss. Über der Wanne ersichtlich die Schräge von der Stiege zum Dachgeschoss und eine auffaltbare Spritzschutzwand mit Kunststoffverglasung.

Vorraum (Diele / Abstellraum):

Granitfliesen, Wand- und Deckenflächen teilweise mit Styropor beplankt bzw. gemalt, ein Heizkörper, Zugang vom Stiegenhaus über eine verglaste Kunststofftür mit zylindrischem Schloss und befindet sich in diesem Vorraum ein Elektrokasten.

Technikraum:

Fliesenboden, Wand- und Deckenflächen gemalt, furnierte Tür mit Zarge, eingebaut eine Gastherme sowie ein Speicher zur Warmwasseraufbereitung.

WC:

Fußboden und Wände auf eine Höhe von 1,60 m hoch verfliest, darüber liegend Wand- und Deckenflächen gemalt, kleinformatiges Kunststofffenster mit Fensterbrett, furnierte Tür mit Zarge und Heizkörper, Hänge-WC mit in die Wand integriertem Spülkasten sowie Handwaschbecken mit Armatur.

Stiegenhaus:

Zweiläufige Stiege zum Keller und zum Dachgeschoss mit Granitfliesen belegt, im Spindelbereich ein Holzgeländer, zur Straße hin ein einflügeliges Kunststofffenster mit Werzalitfensterbrett sowie beim Stiegenlauf zum Dachgeschoss ein kleinformatiges, einflügeliges Kunststofffenster mit Werzalitfensterbrett, Eingangstür aus Kunststoff mit Verglasung und zylindrischer Verriegelung, diese Stiege führt zu einem Vorplatz mit Granitfliesenbelag und Holzgeländer und besteht auch hier ein einflügeliges Kunststofffenster mit Fensterbrett. Die Stiege führt zu einem Vorplatz, wo Fliesenbelag vorhanden ist und ist dieser massiv nass.

Terrasse und Balkon:

Südseitig an das Haus angeschlossen ist eine Terrasse mit Betonflöz und besteht noch kein sonstiger Belag. Über dieser Terrasse befindet sich ein Balkon im Dachgeschoss, bestehend aus einer Stahlbetonplatte auf zwei Betonsäulen gestützt. Das Stützen des Daches im Balkon erfolgt über zwei Holzsäulen. Dieser gesamte Bereich, Terrasse / Bakon, befindet sich im Rohzustand.

KELLER:

Lagerraum:
Fliesenboden, Wand- und Deckenflächen verputzt, kleinformatiges Kunststofffenster mit Kippflügel und Fliesenboden, Zugang über eine Kunststofftür ohne Beschlag mit zylindrischer Verriegelung.

Lagerraum mit Vorraum:
Der Zugang zum Lagerraum erfolgt über eine Zarge ohne Tür, zum Vorraum eine Kunststofftür mit zylindrischer Verriegelung und Glaslichte zum anschließenden Garten, im Lagerraum ein kleinformatiges Kunststofffenster mit Kippflügel, die Wände sind großteils verputzt, im Lagerraum ist die Betonwand unverputzt und besteht eine offene, unverputzte Fertigteildecke.

Abstellraum:
Teilweise Betonboden, ein kleiner Bereich ist verfliest, Wände unvollständig verputzt, ersichtlich sind Betonwände und besteht in diesem Bereich die Hauptwasserzuleitung mit Wasseruhr, zum Stiegenhaus eine verglaste Kunststofftür, offene Fertigteildecke, aufgestellt ist hier lose ein WC, der Anschluss für das WC besteht

DACHBODEN:

Ausbaufähig hergestellt. Ersichtlich ist das kleinformatige Ziegelmauerwerk, ansonsten aufgebracht an der Dachunterseite eine aufgespritzte Wärmedämmung, zur Straßenseite zwei Gauben und zur Rückseite eine Gaube mit integrierten Kunststofffenstern bzw. bestehen drei Dachflächenfenster aus Kunststoff, an der Giebelseite vorhanden eine einflügelige Tür mit angeschlossenen, einflügeligen Kunststofffenstern ohne Beschläge

Innenwandgestaltung: Die Wand- und Deckenflächen sind verputzt und gemalt, die Sanitärbereiche verfliest. Im Dachgeschoss ist an der Innenseite eine Wärmedämmung aufgespritzt, ansonsten befindet sich das Dachgeschoss im Rohzustand.

Fassadengestaltung: Wärmedämmverbundsystem mit Silikatabrieb, die Sohlbänke bestehen aus Metall. Im Eingangsbereich besteht ein Vordach aus Metall mit Kunststoffverglasung.

Beheizung und Warmwasserbereitung: Diese erfolgt zur Gänze zentral mittels einer Luftwärmepumpe.

Anschlüsse: Soweit durch Augenschein feststellbar, ist die Liegenschaft erschlossen und sind Strom, Wasser und Kanal dem Wohnhaus zugeleitet.

Bau- und Erhaltungszustand: Trotz der Sanierung zeigt das Gebäude hohe Zeit- und Abnützungsschäden und dürfte seit längerer Zeit leer stehen und befindet sich somit in einem ungepflegten Zustand. Weiters ersichtlich ist, dass im Keller kapillare Durchfeuchtung besteht.

2.12.2 Nebengebäude / Carport:

Soweit den Einreichunterlagen zu entnehmen, wurde auch dieser Carport mit Nebengebäude 2005 errichtet.

Im Bereich der Grundgrenzen besteht eine massiv hergestellte Mauer, ansonsten ist das Nebengebäude zur Gänze in einem Holzbau errichtet und sind die Wände teilweise mit Silikatabrieb versehen.

Vorhanden ist ein Pultdach mit Trapezblecheindeckung.

Die Zufahrt erfolgt über ein Sektionaltor mit Funksteuerung.

An der Rückseite sind drei Kunststofffenster eingebaut, zur Hofseite ist dieser Carportbereich zur Gänze offen und sind raumseitig Holzverkleidungen vorhanden.

An diesen Abstellplatz / Carport angebaut ist ein, soweit von außen einsehbar, hergestellter Aufenthaltsraum, welcher versperrt ist, vorhanden.

Soweit durch Augenschein feststellbar, besteht dieser aus einem Riegelbau, ist raumseitig mit Platten beplankt und fassadenseitig verputzt.

Auch hier besteht ein flaches Dach mit harter Eindeckung.

Als Fußboden ist Fliesenboden ersichtlich, der Zugang erfolgt über eine Holztür und sind ein zweiflügeliges sowie ein großflächiges Fenster eingebaut.

Der Bau- und Erhaltungszustand dieses Gebäudes ist als unfertig, abgenützt und gleichfalls ungepflegt zu bezeichnen.

2.13 Außenanlagen und Einfriedungen:

Die Vorplatzfläche beim Carport / Nebengebäude ist asphaltiert.

An der rechten Seite besteht eine Flügelmauer, an der linken Seite eine massiv verputzte Einfriedungsmauer mit Ziegeln abgedeckt.

Im Anschluss daran vorhanden ist straßenseitig ein Stabgitterzaun.

Der Zugang zum Wohnhaus sowie zum Nebengebäude / Carport ist mit Verbundsteinen ausgelegt, welche bereits markant mit Gras durchwachsen sind.

Das Traufenpflaster besteht aus Betonsteinen.

Der gesamte Vorgarten bzw. die nicht bebauten Flächen (kleine Gartenflächen) sind begrünt und mit diversem Strauchwerk bewachsen.

Der Garten südseitig ist gleichfalls mit Stabgitterzaun eingefriedet und besteht ein Türl als Zugang zum Bereich der Terrasse.

3 BEWERTUNG

Im Liegenschaftsbewertungsgesetz 2005, 2. Auflage von Dr. Johannes Stabentheiner sind die Grundsätze für die Wertermittlung von Liegenschaften festgelegt. Laut § 7 LBG hat in der Regel der Sachverständige das Wertermittlungsverfahren auszuwählen. Er hat dabei den jeweiligen Stand der Wissenschaft und die im redlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten zu beachten. Aus dem Ergebnis des gewählten Verfahrens ist der Wert unter Berücksichtigung der Verhältnisse im redlichen Geschäftsverkehr zu ermitteln.

Generell finden im Gutachten
§ 4 Vergleichswertverfahren
§ 5 Ertragswertverfahren und
§ 6 Sachwertverfahren

Berücksichtigung, bzw. wird in der Bewertung auf die Literaturen von Gerardy / Möckel / Troff, Simon / Kleiber / Rössler, Ross-Brachmann - Renner / Sohni, Kranewitter, Seiser / Kainz, Bienert / Funk und auf das Österreichische Liegenschaftsbewertungsgesetz Bedacht genommen. Gelangen nur bestimmte Verfahren zur Anwendung, so werden diese im Gutachten entsprechend begründet.

§ 4 LBG - VERGLEICHSWERTVERFAHREN

Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich mit tatsächlich erzielten Verkaufspreisen vergleichbarer Sachen zu ermitteln. Vergleichbare Sachen sind solche, die hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstände weitgehend mit der zu bewertenden Sache übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der Sache und geänderte Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert durch Zu- oder Abschläge zu berücksichtigten. Zum Vergleich sind Verkaufspreise heranzuziehen, die im redlichen Geschäftsverkehr in zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag in vergleichbaren Gebieten erzielt wurden. Kaufpreise, von denen anzunehmen ist, dass sie durch ungewöhnliche Verhältnisse oder persönliche Umstände der Vertragsteile beeinflusst wurden, dürfen zum Vergleich nur herangezogen werden, wenn der Einfluss dieser Verhältnisse und Umstände wertmäßig erfasst werden kann.

Das Vergleichswertverfahren ist somit zur Bewertung von unbebauten Grundstücken, vor allem im ländlichen Bereich, zielführend. Im städtischen Bereich, wo Grundpreise von ver-

schiedenen Flächenwidmungen und Bebauungsrichtlinien wie Geschossflächendichte, vorgeschriebene Anzahl der Vollgeschosse und Bauweise sowie der differenzierten Wertigkeiten von Stadtteilen abhängt, ist eine Bewertung nach dem Vergleichswertverfahren kaum sinnvoll, da direkt vergleichbare Grundstücke in der Regel kaum bestehen.

Bedingt anwendbar ist dieses Verfahren eventuell noch bei Reihenhäusern - in großen Reihenhausanlagen mit durchwegs gleichen Objekten - und eventuell bei Wohnungen in Wohnanlagen mit gleicher Ausstattung, Lage usw. Selbst bei Wohnhäusern werden für verschiedene Wohnungen in ein und demselben Objekt unterschiedliche Preise erzielt, da für die Preisgestaltung die Lage der Wohnung, die Ausstattung sowie Größe usw. ausschlaggebend sind.

§ 5 LBG - ERTRAGSWERTVERFAHREN

Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung des für die Zeit nach dem Bewertungsstichtag zu erwartenden oder erzielbaren Reinertrages zum angemessenen Zinssatz und entsprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache zu ermitteln. Hierbei ist von jenen Erträgen auszugehen, die aus der Bewirtschaftung der Sache tatsächlich erzielt wurden (Rohertrag). Durch Abzug des tatsächlichen Aufwandes für Betrieb, Instandhaltung und Verwaltung der Sache (Bewirtschaftungsaufwand) und der Abschreibung vom Rohertrag errechnet sich der Reinertrag; die Abschreibung ist nur abzuziehen, soweit sie nicht bereits bei der Kapitalisierung berücksichtigt wurde. Bei der Ermittlung des Reinertrages ist auf das Ausfallswagnis und auf allfällige Liquidationserlöse und Liquidationskosten Bedacht zu nehmen.
Sind die tatsächlich erzielten Beträge in Ermangelung von Aufzeichnungen nicht erfassbar oder weichen sie von den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache erzielbaren Erträgen nachhaltig ab, so ist von jenen Erträgen, die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache nachhaltig hätten erzielt werden können, auszugehen. Es werden sodann fiktive Mieterträgnisse angesetzt, wobei allgemein anerkannte statistische Daten (z. B. Immobilienpreisspiegel, etc.) heran gezogen werden. Diese statistischen Daten werden mit den persönlichen Erfahrungen sowie der Sachkunde des SV verglichen und daraus die fiktiven Mieten abgeleitet.

Der Zinssatz zur Ermittlung des Ertragswertes richtet sich nach der bei Sachen dieser Art üblicherweise erzielbaren Kapitalverzinsung.

Der Kapitalisierungszinsfuß ist der gewünschten und am Markt erhältlichen Verzinsung von Mieterträgnissen anzunähern.

Schlägt man nämlich den Kapitalisierungszinsfuß die voraussichtliche Wertsteigerung eines Objektes zu, so ergibt sich in etwa eine Verzinsung wie bei guten Wertpapieren. Da Objekte in sehr guten innerstädtischen Lagen in der Regel eine höhere Wertsteigerung haben, ist hier eine geringere Verzinsung notwendig, als bei den Objekten in „schlechten Lagen“, um die notwendige Gesamtrendite zu erreichen.

Der ausgewiesene Zinssatz entspricht somit der am Immobilienmarkt üblichen Verzinsung, er wird vom SV aufgrund seines Fachwissens sowie der ständigen Marktbeobachtung festgesetzt.

Das Ertragswertverfahren ist bei der Wertermittlung von Geschäftshäusern angebracht, weiters bei Mietwohnhäusern in Verbindung mit dem Sachwert sowie eventuell bei langfristig vermieteten Eigentumswohnungen.

§ 6 LBG - SACHWERTVERFAHREN

Im Sachwertverfahren ist der Wert der Sache durch Zusammenzählung des Bodenwertes, des Bauwertes und des Wertes sonstiger Bestandteile sowie gegebenenfalls des Zubehörs der Sache zu ermitteln.
Der Bodenwert ist in der Regel als Vergleichswert durch Heranziehung von Kaufpreisen vergleichbarer unbebauter Liegenschaften zu ermitteln.

Der Bauwert ist die Summe der Werte der baulichen Anlagen. Bei seiner Ermittlung ist in der Regel vom Herstellungswert auszugehen und von diesem die technische und wirtschaftliche Wertminderung abzuziehen. Sonstige Wertänderungen und sonstige wertbeeinflussende Umstände, wie etwa Lage der Liegenschaft, baurechtliche oder andere öffentlichrechtliche Beschränkungen sowie erhebliche Abweichungen von den üblichen Baukosten, sind gesondert zu berücksichtigen.

Der Sachwert ist die Summe aus dem Bodenwert und dem Bauwert. Bei der Berechnung des Bauwertes wird vom Herstellungswert am Wertermittlungsstichtag ausgegangen und dieser um die technische (Alter, Baumängel, Bauschäden) und wirtschaftliche (zeitgemäßen Bedürfnissen nicht entsprechender, unwirtschaftlicher Aufbau, wie z. B. Grundrissgestaltung, Geschosshöhe) Wertminderung gekürzt. Zum Bauwert ist anzufügen, dass die jeweils ausgewiesenen Einheitspreise, wie Raum- und Flächenmeterpreise vom SV ständig mit Bauträgern sowie Bauunternehmungen verglichen, abgestimmt und dem jeweils aktuellen Stand angepasst werden. Diese Preise sind somit Erfahrungswerte im Hinblick auf den Zustand sowie die Ausstattung des Objektes. Ebenso verhält es sich beim Abschlag für die technische und wirtschaftliche Wertminderung.

Das Sachwertverfahren ist vornehmlich anzuwenden für Liegenschaften, die dem Eigengebrauch dienen, wie Ein- und Zweifamilienhäuser, Reihenhäuser, freie und kurzfristig vermietete Eigentumswohnungen bzw. Sonder- und Luxusimmobilien. Weiters für Industrieliegenschaften, Werkshallen, etc., da diese Objekte nur ausnahmsweise in Bestand gegeben werden und somit meist keinen Ertrag abwerfen. Das Sachwertverfahren wird auch in Verbindung mit dem Ertragswertverfahren zur Bewertung von vermieteten Einheiten sowie Mietobjekten angewandt. Hier bildet der Sachwert, auch Realwert genannt, die technische Wertkomponente bei der Verkehrswertermittlung. Der Ertragswert ist die wirtschaftliche Komponente, hierbei sind die Mietwerte, die Rentabilität und die Nutzungsdauer wesentliche Bewertungskriterien.

VERKEHRSWERT

Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann. Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen haben bei der Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben (§ 2, Abs. 2 und 3 LBG).

Der redliche Geschäftsverkehr ist der Handel auf dem freien Markt, bei dem sich die Preise nach dem marktwirtschaftlichen Prinzip von Angebot und Nachfrage bestimmen. Er unterliegt den Gegebenheiten der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, der Situation auf dem Immobilien- bzw. Realitäten- und dem Kapitalmarkt.

Der ermittelte Wert berücksichtigt die zum Bewertungsstichtag bekannten Marktverhältnisse.

Wird nur ein Wertermittlungsverfahren angewendet, so ist dieser Wert jeweils als Verkehrswert heranzuziehen und zu betrachten. Wird der Verkehrswert aus mehreren Wertermittlungsverfahren abgeleitet, so ist dieser auf die Verhältnisse im redlichen Geschäftsverkehr abzustimmen. Der SV hat unter Einsatz seines Fachwissens und seiner beruflichen Erfahrung, besonders seiner Kenntnis der Marktlage diesen Verkehrswert dem einen oder anderen ausgewiesenen Zwischenwert (Sach- und Ertragswert) anzunähern.

RESIDUALWERTVERFAHREN LT. ÖNORM 1802-3:

Das Residualwertverfahren dient im Allgemeinen der Ermittlung des Marktwertes (=Verkehrswert) von unbebauten Liegenschaften (respektive des Bodenwertes) und Projektentwicklungen sowie unter bestimmten Voraussetzungen von bebauten Liegenschaften.

Das Residualwertverfahren ist besonders geeignet bei:
- der Bewertung von Grundstücken, wenn keine geeigneten Vergleichspreise in ausreichender Anzahl vorliegen und somit die Anwendung des Vergleichswertverfahrens (gemäß § 4 LBG) ausscheidet;
- der Beurteilung bzw. Bewertung einer bevorstehenden, konkretisierbaren Projektentwicklung bzw. eines bereits im Bau befindlichen Projektes;
- der Bewertung von bebauten Liegenschaften, die am Ende ihrer wirtschaftlichen Nutzbarkeit angelangt sind und bei denen eine Revitalisierung, eine Umnutzung oder ein Abriss mit einer sich anschließenden Neuentwicklung udgl. geplant ist sowie
- zur Überprüfung der höchsten und besten Nutzungsform (highest and best use) von bebauten Liegenschaften.

Anhand der oben genannten Bereiche wird deutlich, dass der Bodenwert häufig die gesuchte Größe darstellt. Darüber hinaus kann das Verfahren jedoch auch zur Auflösung nach einer anderen Variablen als dem Bodenwert angewendet werden. Häufiger Anwendungsfall ist beispielsweise die Berechnung eines Entwicklungsgewinns.

Das Residualwertverfahren wird sohin zur Ermittlung des tragbaren Bodenwertes pro m² Grundstücksfläche eingesetzt. Das Residualwertverfahren wurde in Österreich im Jahr 2014 im Rahmen der ÖNORM B 1802-3 normiert.

Zu den Basisdaten zählen die mögliche Verbauung des Grundstückes, die Herstellungskosten lt. Auskunft des Auftraggebers, die Nebenkosten, der Finanzierungsaufwand und der Bauzeitraum.

Es werden ein Developergewinn und marktkonforme Mieten der zu errichtenden Einheiten mit eingerechnet. Unter Einbeziehung einer angemessenen Verzinsung und üblicher Vermarkungskosten ergibt sich das Residuum, aus dem sich unter Einrechnung der Erwerbsnebenkosten der tragbare Bodenwert errechnet.


Es gibt kein standardisiertes Modell für die Ermittlung von Marktwerten durch das Residualwertverfahren. Dieses Verfahren erfordert vom Anwender vor diesem Hintergrund besonders fundierte Marktkenntnisse und hohe Sorgfalt bei der Herleitung der verwendeten Eingangsparameter.

DISCOUNTED CASH-FLOW-VERFAHREN LT. ÖNORM B 1802-2:

Das Discounted-Cash-Flow-Verfahren (kurz: DCF-Verfahren) ist ein ertragsorientiertes Bewertungsverfahren zur Marktwertermittlung. Diese international anerkannte Methode der indirekten Diskontierung ermöglicht es inhomogene Zahlungsströme abzubilden.

Diskontinuierliche Mietentwicklungen werden z.B. durch Abweichungen vom aktuellen Marktmietniveau (over-/underrent), Staffelmietverträge, strukturelle Leerstände, Modernisierungen, mietfreie Zeiten, Instandsetzungen, etc. verursacht.

Beim DCF-Verfahren wird der gesamte Beobachtungszeitraum der erfassten Zahlungsströme der Immobilie in zwei Phasen unterteilt. Zum besseren Verständnis wird die nachfolgende Grafik gemäß der ÖNORM B 1802-2 dargestellt:



Es bedeutet:

Ü	Ein-/Auszahlungsüberschuss
t	Periode auf Jahresbasis
t_0	Bewertungsstichtag
n	Anzahl Perioden des Detailprognose-Zeitraumes

Phase I – Die erste Phase wird Detailprognosezeitraum bezeichnet. Hier werden die Ein- und Auszahlungen auf Jahresbasis dargestellt und auf den Bewertungsstichtag diskontiert (abgezinst). Der Detailprognosezeitraum wird für einen Zeitraum von in der Regel 10 bis max. 15 Jahre dargestellt. Dazu bedarf es eines Zinssatzes – auch DISKONTIERUNGS-ZINSSATZ genannt – der Risiken und Wachstumspotenziale nicht abbilden muss, da diese schon in den Zahlungsströmen enthalten sind („non-Growth-Yield“).

Phase II – Die zweite Phase schließt sich dem Detailprognosezeitraum an und repräsentiert die verbleibende Restnutzungsdauer der Immobilie. Für den Wertbeitrag dieser Phase wird am Ende des Detailprognosezeitraumes ein **fiktiver Veräußerungserlös** der Immobilie durch Kapitalisierung errechnet, der ebenfalls auf den Bewertungsstichtag abgezinst wird. Es wird sohin der Barwert, der sich im folgenden Jahr nach der Phase I ergibt, auf den

Bewertungsstichtag diskontiert. Insofern erfolgt eine pauschale Betrachtung der zweiten Phase II auf Basis eines repräsentativen Jahres. Der zugrundeliegende KAPITALISIERUNGSZINSSATZ muss alle wertrelevanten Entwicklungen in der Phase II berücksichtigen („Growth-Yield“). In diesem Zinssatz ist nicht nur ein mögliches Wachstumspotenzial einzubeziehen (bedeutet einen reduzierten Zinssatz), sondern auch die fortschreitende Alterung der Immobilie und die zunehmende Prognoseunsicherheit (Erhöhung des Zinssatzes). Weiters wird der Kapitalisierungszinssatz als ewige Rente gerechnet, wodurch auch noch Differenzen bei kürzeren Restnutzungsdauern einzuberechnen sind (Erhöhung des Zinssatzes).
In Phase I erfolgt die Abzinsung mit dem sogenannten Diskontierungszinssatz, die Ermittlung des Barwertes des fiktiven Veräußerungserlöses der Phase II durch Kapitalisierung mit dem sogenannten Kapitalisierungszinssatz. Der Kapitalisierungszinssatz wird somit zur Herleitung des fiktiven Veräußerungserlöses am Ende des Detailprognosezeitraumes verwendet. Dieser enthält – im Gegensatz zum Diskontierungszinssatz – die erwarteten zukünftigen Veränderungen.

VERFAHRENSAUSWAHL

Laut § 7, Abs. 1 LBG hat der Sachverständige das Wertermittlungsverfahren auszuwählen. Er hat dabei den jeweiligen Stand der Wissenschaft und die im redlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten zu beachten. Aus dem Ergebnis des gewählten Verfahrens ist der Wert unter Berücksichtigung der Verhältnisse im redlichen Geschäftsverkehr zu ermitteln. Somit hat der SV das rein kalkulatorische - errechnete Ergebnis vor dem Hintergrund der ihm bekannten Marktverhältnisse kritisch zu würdigen und unter Umständen auch zu korrigieren. Der ausgewiesene, rechnerische Wert kann somit bei dieser „Nachkontrolle“ nach oben oder unten berichtigt werden.

Weiters wird bei der Bewertung Bedacht auf die derzeitige Lage des Realitätenmarktes für ähnliche Grundstücke genommen. Nach § 2 Abs. 3 Liegenschaftsbewertungsgesetz haben besondere Vorliebe und andere ideelle Wertmessungen bei der Ermittlung außer Betracht zu bleiben.

Bei jeder Bewertung ist zu prüfen, welches Verfahren zum Ziel führt. Allenfalls können auch mehrere Wertermittlungsverfahren anzuwenden sein. Jedenfalls ist dabei auf die Verhältnisse im redlichen Geschäftsverkehr Bedacht zu nehmen.

Die Wahl des Wertermittlungsverfahrens oder allenfalls die Kombination von solchen bleibt gemäß § 7 LBG dem Sachverständigen überlassen. Dabei ist aber auch Bedacht auf den Stand der Bewertungswissenschaften zu nehmen.

Bei der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft ist nach Meinung des Sachverständigen das Sachwertverfahren anzuwenden, nachdem die Eigennutzung der Liegenschaft im Vordergrund steht.

Ermittlung des gemeinen Wertes:

Die seit 01.01.2016 geltende Rechtslage schreibt zur Bemessung der Grunderwerbssteuer die Ermittlung des „gemeinen Wertes“ gemäß Bewertungsgesetz (BewG) vor.
Lt. Bewertungsgesetz § 10 Abs. 2 wird der gemeine Wert *„durch den Preis bestimmt, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit des Wirtschaftsgutes bei einer Veräußerung zu erzielen wäre“*, wobei alle preisbeeinflussenden Umstände – mit Ausnahme ungewöhnlicher oder persönlicher Verhältnisse – zu berücksichtigten sind.
Basierend auf den gesetzlichen Definitionen ist festzuhalten, dass der im Gutachten ermittelte Verkehrswert dem gemeinen Wert gemäß § 10 BewG entspricht und keine gesonderte Berechnung erfolgt.

ALLGEMEINES

Genauigkeitsanforderungen und Hinweispflicht (ÖNORM B 1802 Pkt. 3.3)

Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender Faktoren, insbesondere der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das Ergebnis der Bewertung keine mit mathematischer Exaktheit feststehende Größe sein. Der Gutachter hat jedoch nach bestem Wissen einen eindeutigen Wert anzugeben. Weiters wird darauf hingewiesen, dass der ermittelte Verkehrswert nicht notwendigerweise bedeutet, dass ein entsprechender Preis auch bei gleichbleibenden äußeren Umständen im Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar ist.

Es handelt sich im vorliegenden Fall um ein Immobilienwertgutachten und nicht um ein Gutachten über den Zustand der Gebäudesubstanz.

Der Einheitswert wird aufgrund des Bewertungsgesetzes vom zuständigen Finanzamt ermittelt und bildet die Grundlage für die Berechnung z.B. der Grundsteuer, usw. Dieser Wert stimmt mit dem Verkehrswert nicht überein und liegt meist deutlich darunter. Eine Wertrelation zwischen Einheitswert und Verkehrswert besteht grundsätzlich nicht, sodass aus dem Einheitswert kein Rückschluss auf den tatsächlichen Verkehrswert gezogen werden kann.

Der Einheitswertbescheid wurde vom Finanzamt beschafft, wurde aber bis zur Gutachtenserstellung nicht übermittelt.

Bei der Bewertung der Gebäude handelt es sich um die reine Bausubstanz und nur um jene Installationen, die in fester Verbindung mit den Gebäuden hergestellt sind. Diese Werte beinhalten kein wie immer geartetes Mobiliar oder eventuell vorhandene technische Betriebseinrichtungen.

Die technische Beschreibung des Objektes erfolgte aufgrund der Angaben der / des Anwesenden bzw. aufgrund der augenscheinlichen Wahrnehmungen bei der Befundaufnahme. Die Begutachtung erfolgt zerstörungsfrei. D.h. für die Beurteilung der Bausubstanz werden keine Materialproben genommen und auch keine Verkleidungen entfernt. Der Sachverständige beurteilt die Qualität der Ausführung und Erhaltung lediglich durch die Betrachtung der Oberfläche des Bauteiles (Materiales). Die Qualität der verwendeten Materialien und seine Verarbeitung können daher nicht eingeschätzt werden.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Gebäude verdeckte, durch Augenschein nicht erkennbare Ausführungsmängel und Bauschäden hat. Es kann weiters nicht überprüft werden, ob die öffentlichen Ver- und Entsorgungsleitungen tatsächlich gesetzeskonform an die Hauptleitungen angeschlossen sind. Hingewiesen wird darauf, dass die Funktionsfähigkeit der technischen Gebäudeausrüstung (Heizung, Elektro- und Sanitärinstallation) bzw. sonstiger technischer Anlagen und Ausstattungen nicht überprüft wurde. Es ist davon auszugehen, dass diese dem Alter entsprechend funktionstüchtig und betriebsbereit sind. Wei-

ters ist festzuhalten, dass die Liegenschaft nicht auf den Verlauf etwaiger im Erdreich verlegter Ver- und Entsorgungsleitungen oder sonstiger Leitungen bzw. Einbauten untersucht wurde.

In der Befundaufnahme können nur augenscheinliche (offensichtliche) oder angezeigte Gegebenheiten und Zustände hinsichtlich Bauausführung, den Bauzustand oder sonstige liegenschaftseigene Umstände berücksichtigt werden. Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund Mitteilungen vom Auftraggeber, Mieter, etc. und darauf beruhenden in Augenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o.ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind.

Zerstörende Untersuchungen werden nicht ausgeführt bzw. vorhandene Abdeckungen und Verkleidungen nicht entfernt, weshalb Angaben über nicht sichtbare Bauteile und Baustoffe, aus Auskünften, die dem Sachverständigen gegeben werden, auf vorgelegte Unterlagen oder Vermutungen beruhen.

Der Wertminderung werden die Umstände zu Grunde gelegt, die im Rahmen einer üblichen, ordnungsgemäßen und angemessenen Ermittlung des Sachverhaltes, vor allem bei der örtlichen Begehung, erkennbar waren oder sonst bekannt geworden sind.

Für versteckte Mängel wird keine Haftung übernommen, außerdem enthält dieses Gutachten keine rechtlichen Beurteilungen.

Nachdem es sich bei dieser Bewertung um eine Exekution handelt, wird bei der Ermittlung des Verkehrswertes darauf Rücksicht genommen, dass der Erwerber keinen Gewährleistungsanspruch besitzt.

Bei der Ermittlung des Verkehrswertes bei Liegenschaften, die üblicherweise der Ertragserzielung oder der betrieblichen Nutzung dienen, ist die Umsatzsteuer nicht berücksichtigt, da die Vorsteuerabzugsmöglichkeit besteht. In allen anderen Fällen werden die Werte einschließlich der Umsatzsteuer angesetzt. Hingewiesen wird ausdrücklich auf die umsatzsteuerlichen Auswirkungen des Budgetbegleitgesetzes 1998. Sollte die zu bewertende Sache

mit Inrechnungstellung von 20 % Umsatzsteuer verwendet werden, ist diese Umsatzsteuer dem ermittelten Verkehrswert hinzuzurechnen – eine eventuelle Vorsteuerberichtigung ist dann nicht nötig. Wird die zu bewertende Sache ohne Inrechnungstellung von 20 % Umsatzsteuer verkauft, sind eventuelle bereits geltend gemachte Vorsteuerbeträge anteilig zu berichtigen.

Gemäß der EO-Novelle 2008 (BGBl I 2008/37) wurden bei der Gemeinde Bescheide mit dinglicher Wirkung angefordert (siehe Mitteilung der Marktgemeinde Wolfau vom 17.06.2026).

Im Gutachten enthalten das Gebäude samt gebäudegebundener Installationen wie Heizung, Wasser und Sanitär.

3.1. Wertermittlung:

1. Grundwert:

Dieser wurde aufgrund meiner Erfahrungen und Erkundigungen bzw. Vergleichswerten in diesem Raum festgesetzt. Es wird auch auf die Literaturen von Gerardy/Möckel/Troff, Simon/Kleiber/Rössler, Renner/Sohni, Kranewitter und Bienert/Funk sowie auf das Österreichische Liegenschaftsbewertungsgesetz Bedacht genommen. Insbesonders wurden bei der Preisbildung die Flächenwidmung, die Lage, die Größe, die Ausnutzung, die Ausnutzbarkeit und der Erschließungsgrad berücksichtigt.

Der Bodenwert ergibt sich aus dem Vergleich mit tatsächlich erzielten Kaufpreisen vergleichbarer Grundstücke, wobei die Vergleichbarkeit beeinflussenden Umstände durch Zu- und Abschläge zu berücksichtigen sind.

Durch diese Zu- und Abschläge ergibt sich ein Endwert des jeweiligen Grundstückes.
Die Endwerte schwanken naturgemäß in einer Bandbreite. Als Vergleichswert wird allerdings weder der höchste noch der niedrigste Wert herangezogen, sondern der Mittelwert aller Vergleichsgrundstücke.

Vergleichspreise

TZ	Kaufdat./Jahr	KG	Größe in m²	Kaufpreis	Preis/m²	Zu-/ Abschlag	Preis/m² modifiz.
3108/2024	27.05.2024	34090	546	14.000	25,64	6,0%	27,18
2105/2025	04.03.2025	34090	338	8.450	25,00	3,0%	25,75
2337/2026	30.10.2025	34090	997	25.790	25,87	3,0%	26,65

MITTELWERT € / m² 26,5

GST. 4197, 4198, 4203, 4210, 4215, 4242, 4243 und 4244

"BD" - Bauland - Dorfgebiet

696 m² à € 27 / m² € 18.792,00

GRUNDWERT € 18.792,00

2. Bauzeitwertermittlung:

Brutto-Rauminhalt nach ÖNORM B 1800.

2.1. Bauzeitwert:

Die Ermittlung des Bauzeitwertes erfolgt nach Nutzfläche, Brutto-Geschoßfläche bzw. Rauminhalt.

Auf Basis der angeführten Flächen- und Kubaturen-Ermittlung wird die Bewertung nach Nutzflächenpreis sowie nach Bruttoraummeterpreis ermittelt. Die Ermittlung ergibt die Herstellungskosten. Die Fundamentierungskosten und Kosten der Dachherstellung sind in den Geschoßpreisen enthalten. Bei Abzug der Entwertung auf Basis Abnützung, Amortisation, Wertminderung, verlorener Bauaufwand und Zustand ergibt sich der Bauzeitwert.

2.1.1. Wohngebäude:

Brutto Grundfläche:

EG:	9,00	x	10,90	=	98,10 m²
	5,70	x	2,68	=	15,28 m²
				=	113,38 m²
Keller:	10,90	x	4,75	=	51,78 m²
	4,25	x	3,73	=	15,85 m²
	5,54	x	2,60	=	14,40 m²
				=	82,03 m²

DG:	5,70	x	2,68	=	15,28	m²
	10,90	x	6,60	=	71,94	m²
				=	87,22	m²

Brutto-Rauminhalt:

	BGF	x	Rechn. Höhe	=	BRI	
EG:	113,38	x	2,70	=	306,13	m³
Keller:	82,03	x	2,32	=	190,31	m³
DG:	87,22	x	2,20	=	191,88	m³

Baukosten:

Die Baukosten an diesem Gebäude werden nach vom Österreichischen Statistischen Zentralamt veröffentlichen Zahlen, wie Baukostenindex, Baupreisindex, Verbraucherpreisindex usw. sowie den Richtlinien bzw. Richtsätzen der Wohnbauförderung für das jeweilige Bundesland bzw. meinen eigenen Erfahrungen ermittelt. Die dem Herstellungswert zu Grunde gelegten Preise pro m² Nutz- bzw. bebauter Fläche bzw. pro m³ umbauter Raum sind von ortsüblichen Herstellungskosten bzw. Baupreisen für vergleichbare Gebäude zum Bewertungsstichtag abgeleitet.
Jedenfalls ist beim Ansatz des Herstellungswertes nicht vom tatsächlichem Kostenaufwand, der für die Errichtung der baulichen Anlagen seinerzeit tatsächlich enstand, auszugehen, sondern vielmehr von jenem fiktiven Kostenbetrag, der für die Neuerrichtung der baulichen Anlagen zum Bewertungsstichtag aufgewendet werden müsste.

	BRI	x	Raummeterpreis		= BK	
EG:	306,13	x	€	670,00	€	205.107,00
Keller:	190,31	x	€	245,00	€	46.626,00
DG:	191,88	x	€	200,00	€	38.376,00
					€	290.109,00
	+ 20 % Umsatzsteuer				€	58.022,00
					€	348.131,00

Hievon eine Entwertung des Gebäudes aufgrund des Alters, für die bisherige Abnützung und Amortisation sowie des verlorenen Bauaufwandes (individuelle und unzeitgemäße Gestaltung, ungünstige bauphysikalische Eigenschaften, unorganischer Aufbau, etc.).

46% von	€	348.131,00	-€	160.140,00
			€	187.991,00

Für die Ermittlung der zusätzlichen Wertverminderung aufgrund des Zustandes wird die Zustandsermittlung nach Heideck (Schätzung von Grundstücken und Gebäuden, Springer-Verlag Berlin, 1935) herangezogen, welche einen Zuschlag zur Alterswertminderung vorsieht. Hierbei handelt es sich um eine Wertminderung aufgrund der Verschlechterung des Gebäudezustandes über den üblichen Verschleiß hinaus. Für die Ermittlung des Zustandswertes werden einzelne Zustandsnoten von 1-5 vergeben.

1	neuwertig mängelfrei (Bez. Heideck: neu ohne Reparaturen
2	normal erhalten, nur übliche Erhaltungsarbeiten (normale Unterhaltung geringen Umfanges)
3	deutlich reparatur- und instandsetzungsbedürftig (reparaturbedürftig)

4	umfangreiche Instandsetzungen erforderlich (größere Reparaturen erforderlich)
5	abbruchreif, wertlos

Anerkennend ist auch eine verfeinerte Klassifizierung - in 0,25 Schritten -, wobei diesbezüglich wie nachfolgend dargestellt Abwertungen vorgenommen werden:

1,00	neuwertig, mängelfrei	0,00%

1,25		0,04%
1,50	geringfügige Instandhaltungen vornehmen	0,32%
1,75		1,07%
2,00	normal erhalten; übliche Indstandhaltung vornehmen	2,49%
2,25		4,78%
2,50	über Instandhaltungen hinausg.geringere Instandsetzungen	8,09%
2,75		12,53%
3,00	deutlich instandsetzungs- (reparatur-) bedürftig	18,17%
3,25		25,03%
3,50	bedeutende Instandsetzungen (Erneuerungen) erforderlich	33,09%
3,75		42,28%
4,00	umfangreiche Instandsetzungen (Erneuerungen) erforderlich	52,49%
4,25		63,57%
4,50	umfassende Instandsetzungen (Erneuerungen) erforderlich	75,32%
4,75		87,54%
5,00	abbruchreif, wertlos	100,00%

abzüglich Berücksichtigung der Zustandsnote

3,25 =	25,03%	-€	47.054,00
Bauzeitwert		€	140.937,00

2.1.2. Nebengebäude / Carport:

Brutto Grundfläche:

EG:	9,80	x	5,95	=	58,31	m²
	4,00	x	5,65	=	22,60	m²
				=	80,91	m²

Brutto-Rauminhalt:

	BGF	x	Rechn. Höhe	=	BRI	
EG:	80,91	x	2,80	=	226,55	m³

Baukosten:

	BRI	x	Raummeterpreis	= BK	
EG:	226,55	x	€ 155,00	€	35.115,00
				€	35.115,00
	+ 20 % Umsatzsteuer			€	7.023,00
				€	42.138,00

Hievon eine Entwertung des Gebäudes aufgrund des Alters, für die bisherige Abnützung und Amortisation sowie des verlorenen Bauaufwandes (individuelle und unzeitgemäße Gestaltung, ungünstige bauphysikalische Eigenschaften, unorganischer Aufbau, etc.).

56% von	€ 42.138,00	-€	23.597,00
		€	18.541,00

abzüglich Berücksichtigung der Zustandsnote

3,25 =	25,03%	-€	4.641,00
Bauzeitwert		€	13.900,00

2.1.3. Außenanlagen und Einfriedungen:

Bauzeitwert	€	5.500,00

Zusammenstellung - Sachwert

1. Grundwert:	€	18.792,00
2.1. Bauzeitwert:		
2.1.1. Wohngebäude:	€	140.937,00
2.1.2. Nebengebäude / Carport:	€	13.900,00
2.1.3. Außenanlagen und Einfriedungen:	€	5.500,00
SACHWERT	**€**	**179.129,00**

3. Ertragswert:

Erläuterungen zur nachfolgenden Berechnung:

Rohertrag:

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung erzielbaren Einnahmen aus dem Grundstück, insbesondere Mieten u. Pachten einschließlich Vergütungen.

Diese Einnahmen müssen jedoch nachhaltig erzielbar sein. Darunter ist zu verstehen, dass die Einnahmen auch langfristig erzielbar sein müssen und dass es sich nicht um kurzfristig erzielbare, besonders hohe oder besonders niedrige Einnahmen handelt. So können zum Beispiel ungewöhnlich hohe Mieteinnahmen, die auf einen kurzfristigen Engpass zurückzuführen sind, in der Regel nicht als nachhaltig (dauerhaft) angesehen werden.

Sind die tatsächlich erzielten Erträge in Ermangelung von Aufzeichnungen nicht erfassbar oder weichen sie von den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung erzielbaren Erträgen ab, so ist von jenen Erträgen auszugehen, die bei einer ordentlichen Bewirtschaftung der Sache nachhaltig erzielt werden können. Es sind daher der Ertragswertermittlung entweder tatsächliche erzielte oder fiktive Erträgnisse zu Grunde zu legen.

Reinertrag:

Der Jahresrohertrag ist um die so genannten Bewirtschaftungskosten, das Mietausfallwagnis zu bereinigen, um den Reinertrag zu erhalten.

Bewirtschaftungskosten:

Die im Ertragswertverfahren zu berücksichtigenden Bewirtschaftungskosten setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

- Verwaltungskosten
- Betriebskosten
- Instandhaltungskosten
- Mietausfallwagnis

Es sind jedoch nur jene Kosten zu berücksichtigen, die der Grundstückseigentümer nicht auf die Mieter umlegen kann. Bei Wohnungsvermietungen sind das insbesondere die Verwaltungskosten, das Mietausfallwagnis und größere Instandhaltungskosten. Kleinere Instandhaltungskosten, Schönheitsreparaturen und die meisten anfallenden Betriebskosten können dagegen auf den Mieter umgelegt werden. Bei Geschäftsraumvermietungen können zusätzlich die Verwaltungskosten und Kosten für umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen auf den Mieter übertragen werden.

Verwaltungskosten:

Verwaltungskosten sind Kosten der zur Verwaltung des Grundstücks erforderlichen Arbeitskräfte und Einrichtungen, die Kosten der Aufsicht sowie die Kosten für die gesetzlichen und freiwilligen Prüfungen des Jahresabschlusses sowie der Geschäftsführung.

In der folgenden Aufzählung seien einige Beispiele für die bei der Verwaltung eines Objekts anfallenden Leistungen genannt:
- Buchhaltung
- Mieteingang, Mietanpassung, Mietänderung
- Rechnungsprüfung, Zahlungsverkehr
- Organisation von Instandhaltungsarbeiten
- Jahresabschlussrechnung

Die Verwaltungskosten sind bei Wohngebäuden im Wesentlichen abhängig von der Nutzungsart und der Größe des zu verwaltenden Objekts, von der Anzahl und der Sozialstruktur der Mieter sowie von der Größe der Gemeinde. Sie können in Abhängigkeit der oben genannten Faktoren 2 bis 5 % des Rohertrages betragen.

Bei Gewerbeobjekten ist der Mietvertrag daraufhin zu untersuchen ob die Verwaltungskosten auf den Mieter umgelegt werden. Ist dies der Fall, so werden keine Verwaltungskosten angesetzt.

Die Verwaltungskosten betragen durchschnittlich 3 bis 8 % des Jahresrohertrags; bei nur einem oder wenigen gewerblichen Großmietern kann dieser Satz auf 1 bis 2 % des Rohertrags sinken.

Betriebskosten:

Betriebskosten sind die Kosten, die durch das Eigentum am Grundstück od. durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Grundstückes sowie seiner baulichen und sonstigen Anlagen laufend entstehen. Die Betriebskosten sind nur anzusetzen, soweit sie nicht durch besondere Umlagen, die vom Aufwand u. Verbrauch abhängig sind, neben der Miete erhoben werden. Dies kann insbesondere bei den Kosten für die Ver- und Entsorgung, Heizung, Haus- und Straßenreinigung, Allgemeinbeleuchtung, Hausbesorger, Aufzug, Pflege der Außenanlagen, etc. der Fall sein.

Betriebskosten, die direkt vom Mieter oder Pächter getragen werden, sind nicht als Bewirtschaftungskosten zu berücksichtigen.

Insofern sind die Betriebskosten prinzipiell nach ihrer tatsächlichen Höhe anzusetzen. Um die tatsächliche Höhe festzustellen, müssen die Mietverträge eingesehen werden. Es ist jedoch stets zu überprüfen, ob die tatsächlichen Betriebskosten dem üblichen Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung entsprechen.

Instandhaltungskosten:

Instandhaltungskosten sind Kosten, die infolge Abnutzung, Alterung und Witterung zur Erhaltung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs der baulichen Anlagen während ihrer Nutzungsdauer aufgewendet werden müssen. Sie umfassen sowohl die für die laufende Instandhaltung als auch die für die Instandsetzung einzelner baulicher Teile aufzuwen-

dender Kosten. Demzufolge dient der Ansatz der Instandhaltungskosten auch zur Deckung der Kosten von Instandsetzungen, nicht jedoch der Kosten von Modernisierungsmaßnahmen. Die Instandhaltungskosten für Gebäude liegen je nach Alter und Zustand des Gebäudes etwa zwischen

Gebäudeart	Instandhaltungssatz
Wohnhäuser neu	0,5 %
Wohnhäuser alt	0,5 - 1,5 %
Geschäftshäuser	0,5 - 1,5 %
Bürogebäude	0,5 - 1,5 %
Gewerbliche und industrielle Objekte	0,5 - 2,0 %
sehr alte, vielfach bereits unter Denkmalschutz stehende Objekte	> 2,0 %

Da der Vermieter von Gewerbeobjekten die Instandhaltungskosten üblicherweise nur zum Teil trägt, ist stets dem Mietvertrag zu entnehmen, ob und wenn ja, welche Kosten auf den Mieter umgelegt werden.

Mietausfallwagnis:

Beim Mietausfallwagnis handelt es sich um das Wagnis einer Ertragsminderung, die durch uneinbringliche Mietrückstände oder das Leerstehen von Raum, der zur Vermietung bestimmt ist, entsteht. Es dient auch zur Deckung der Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung.

Das Mietausfallwagnis ist bei Wohnungs- u. Gewerbeobjekten im Wesentlichen abhängig von der Lage des Objekts. In guten bis sehr guten Lagen ist das Risiko eines Mietausfalls sehr gering. Weniger gute Lage haben dagegen häufig Leerstände zu verzeichnen. Die Fluktuation in diesen Gebieten ist oftmals sehr hoch. Bei gewerblichen Objekten kommt eine weitere Abhängigkeit des Mietausfallwagnisses von der Bonität der Mieter sowie der konjunkturellen Lage hinzu.

In Zeiten schlechter Konjunktur kann es in bestimmten Wirtschaftszweigen vermehrt zu Geschäftsaufgaben kommen. Die aus diesem Grund leer stehenden Geschäftsräume können dann unter Umständen kaum noch vermietet werden. Das Mietausfallwagnis kann bei Mietwohnobjekten zwischen 3 und 5 %, bei gewerblichgenutzten Objekten zwischen 5 und 10 % eingeschätzt werden.

Restnutzungsdauer:

Bei dem Bewertungsverfahren wird unterstellt, dass das Gebäude eine begrenzte, der Grund und Boden jedoch eine unbegrenzte Nutzungsdauer aufweist.
Als technische Restnutzungsdauer ist die Anzahl der Jahre anzusetzen, in denen die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch genutzt werden können.

Die technische Lebensdauer eines Gebäudes wird im Wesentlichen durch die Dauerhaftigkeit des Rohbaus bestimmt. Die Rohbauanteile, wie Kellermauerwerk, Massivdecken, Umfassungwände, Decken, Massivtreppen usw. sind praktisch nicht auswechselbar oder erneuerungsfähig, sodass das gesamte Gebäude von dessen Güte und Stabilität abhängt.

Die Ausbauanteile sind dagegen meist von kürzerer Dauer und werden im Laufe der Lebensdauer des Gebäudes ein- oder mehrmals erneuert. Aus den verschiedenen Lebensdauerzeiten der einzelnen Bauteile entsprechend dem Gebäudetyp und der Erfahrung wird ein mittlerer Wert entwickelt: die (Gesamt-) Lebensdauer des Gebäudes. Aus der Verschiedenartigkeit der Lebensdauerzeiten der einzelnen Bauteile ergibt sich, dass von vornherein klar ist, dass die Ausbauanteile während der Lebensdauer der Gebäude ein- oder mehrmals erneuert werden müssen (Erneuerungsinvestitionen). Das bedeutet, dass diese Erneuerungsinvestitionen keine Verlängerung der Gesamtlebensdauer bewirken. Sie sind notwendige turnusmäßig erfolgende Leistungen, die die Gesamtlebensdauer sicher stellen.

Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer ist der Zeitraum, in denen die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können.

Die wirtschaftliche Restlebensdauer ist nach oben hin jedenfalls mit der technischen Lebensdauer begrenzt, jedoch kann sie sich auch verkürzen, wenn das Gebäude nur mehr für einen kürzeren Zeitraum ökonomisch genutzt werden kann. Dies kann sich aus zukünftig vorhersehbaren Bedarfs- und Anforderungsveränderungen an einen konkreten Nutzungszweck ergeben und ist diese allenfalls anzunehmende verkürzte wirtschaftliche Restnutzungsdauer gesondert zu erläutern.

Die gewöhnliche Lebensdauer hängt im Wesentlichen von der Bauart (Konstruktion und verwendete Baustoffe), der Bauweise (Massivbau, Fertigteilbau) und der Nutzung der etwaigen Adaptionsmöglichkeiten ab. Die gewöhnliche Lebensdauer berücksichtigt damit in angemessener Weise sowohl die technische Lebensdauer als auch die wirtschaftliche Nutzungsdauer.

Zu einer Verkürzung der Lebensdauer führen nicht behebbare Baumängel und -schäden sowie Schäden, die nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten behandelt werden können.

Eine Verlängerung der Restlebensdauer tritt dann ein, wenn das Gebäude in seinen wichtigsten Bauteilen wie Mauer, Decken, Treppen, Dach erneuert oder verbessert worden ist. Bauliche Maßnahmen an nicht tragenden Teilen oder normaler Instandhaltungsaufwand führen zu keiner Verlängerung der Lebensdauer.

Kapitalisierungszinssatz:

Der Kapitalisierungszinssatz drückt die Rendite aus, die ein Anleger für das Kapital erwartet.
Der Käufer wird eine Immobilie bei größerem Risiko (z. B. Gewerbeimmobilie) billiger erwerben als ein Objekt mit geringerem Risiko (z. B. Zinshaus in guter Lage in Wien).

Je geringer das Risiko, um so geringer die erwarteten Zinseinnahmen und um so höher der Vervielfältiger und somit der Kaufpreis (der Anleger wird also teurer kaufen als bei gleichem Ertrag mit einer Immobilie mit hohem Risiko oder schlechter Lage).

Ein Kriterium für die Wahl des Kapitalisierungszinssatzes ist daher das Risiko, welchem der Ertrag aus dem Immobilienbesitz unterworfen ist. Grundsätzlich ist daher davon auszugehen, dass Einfamilienhäuser sowie land- und forstwirtschaftliche Liegenschaften einem geringeren Risiko unterliegen als gewerblich oder industriell genutzte.

Wie beim Bankgeschäft gilt:
niedriges Risiko – niedrige Verzinsung
hohes Risiko – hohe Verzinsung

Der Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs hat für die Auswahl des Kapitalisierungszinssatzes folgende Empfehlung abgegeben:

Liegenschaftsart	Lage			
	hochwertig	sehr gut	gut	mäßig
Wohnliegenschaft	0,5 - 2,5 %	1,5 - 3,5 %	2,5 - 4,5 %	3,5 - 5,5 %
Büroliegenschaft	2,5 - 4,5 %	3,5 - 5,5 %	4,5 - 6,5 %	5,0 - 7,0 %
Geschäftsliegenschaft	3,0 - 5,0 %	3,5 - 6,0 %	5,0 - 6,5 %	5,5 - 7,5 %
Einkaufszentrum, Supermarkt, Fachmarktzentrum	3,5 - 6,5 %	4,5 - 7,0 %	5,0 - 8,0 %	5,5 - 8,5 %
Transport-, Logistikliegenschaft	4,0 - 6,0 %	4,5 - 6,5 %	5,0 - 7,0 %	6,0 - 8,0 %
Touristisch genutzte Liegenschaft	4,5 - 7,0 %	5,0 - 7,5 %	5,5 - 8,0 %	6,0 - 9,0 %
Gewerblich genutzte Liegenschaft	4,0 - 7,0 %	4,5 - 7,5 %	5,5 - 8,5 %	6,5 - 9,5 %
Industrieliegenschaft	4,5 - 7,5 %	5,0 - 8,0 %	5,5 - 9,0 %	6,5 - 10,0 %
Landwirtschaftliche Liegenschaften	1,0 % bis 3,5 %			
Forstwirtschaftliche Liegenschaften	0,5 % bis 2,5 %			

Nachhaltig erzielbarer Rohertrag per Monat - fiktiv:		€	810,00
Nachhaltig erzielbarer Rohertrag per Jahr:		€	9.720,00
-2,0% Verwaltungskosten		-€	194,00
-0,8% Instandhaltungskosten von den Herstellungskosten		-€	3.122,00
-3,0% Mietausfallswagnis		-€	292,00
abzügl. Verzinsungsbetrag des Grundwertes	4,5%	-€	846,00
Jahresreinertrag der baulichen Anlagen		€	5.266,00
Restnutzungsdauer i. M.:	43 Jahre		
Kapitalisierungszinsfuß:	4,5%		
Vervielfältiger:	18,87		
Ertragswert der baulichen Anlagen:		€	99.369,00
zuzüglich Grundwert:		€	18.792,00
ERTRAGSWERT		**€**	**118.161,00**

4. Verkehrswert:

Die Bestimmung des Verkehrswertes erfolgt gemäß novelliertem Liegenschaftsbewertungsgesetz 1992/150 vom 19.03.1992.
Nach Lehr- und Rechtsmeinung ist eine Beurteilung der Immobilien vorzunehmen um daraus resultierend den Verkehrswert vom Sachwert oder Ertragswert abzuleiten.
Gemäß § 7 Liegenschaftsbewertungsgesetz ist bei der Ermittlung des Verkehrswertes eine Nachkontrolle anhand der Marktverhältnisse vorzunehmen.
Bei der betreffenden Immobilie handelt es sich um eine Sachwertimmobilie, sodass der Verkehrswert vom Sachwert (Grundwert + amortisierter Bauwert) unter Berücksichtigung eines marktkonformen Zu- bzw. Abschlages - wie in den Literaturen angeführt - abgeleitet wird. Um diesen Zu- bzw. Wertabschlag auch entsprechend nachvollziehbar darzustellen, wurde auch eine fiktive Ertragswertermittlung vorgenommen.

Der Verkehrswert der Liegenschaft mit der EZ 1552, Gst. Nr 4197, 4198, 4203, 4210, 4215, 4242, 4243 und 4244, mit den darauf befindlichen Gebäuden, KG 34090 Wolfau, BG Oberwart, in **7412 Wolfau, Unterbergenstraße 16**, wird daher unter Berücksichtigung eines Marktanpassungsabschlages von 10%
festgelegt mit gerundet

€ 161.000,00

(in Worten: einhunderteinundsechzigtausend)

Erstrangige offene Forderungen	**€**	**1.070,40**

Der allg. beeid. und ger. zert. Sachverständige:



4 FOTODOKUMENTATION

Aufnahmen bei der Befundaufnahme am 06.07.2026 – Objekt versperrt






01/07/2026


01/07/2026


01/07/2026


01/07/2026


01/07/2026


01/07/2026


01/07/2026


01/07/2026

Aufnahmen bei der Befundaufnahme am 21.08.2026

umlaufende Außenaufnahmen des Wohngebäudes







21/08/2026


21/08/2026


Räumlichkeiten im Wohngebäude

Erdgeschoss

Schlafzimmer




Küche




Kinderzimmer




Wohnzimmer



Badezimmer




Vorraum



Technikraum








WC



Stiegenhaus







21/08/2026


21/08/2026



Terrasse und Balkon





Keller

Lagerraum



Lagerraum mit Vorraum






21/08/2026


21/08/2026

Abstellraum



Dachboden




21/08/2026



21/08/2026

Nebengebäude / Carport





Außenanlagen






21/08/2026


21/08/2026



Einfriedung straßenseitig




21/08/2026